Case story SBT-70XL + KSP

Customer: Rävlanda municipal sewage plant (50 km outside Göteborg)

Installed: 2015

Position: Biological sludge and from final chemical precipitation

Performance:

Q- inlet:	8 – 10 m^3/ hour	120 – 200 kg DS / hour
DS in:	1,5 – 2.0 %	DS out: 20 - 25 %
Reject:	150-250 mg/l	

KIC Pump- & Slamteknik AB
Laxfiskevägen 14
433 38 Partille
Sverige

Telefon: 031-69 95 70
Telefax: 031-69 95 77
info@kicab.se
www.kicab.se

Org.nummer: 556650-8403

Handelsbanken
Bankgiro: 5697-9107